แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ แผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.** 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง	279,049.93	1.2708	354,616.65	
2	งานรั้วสแตนเลสพร้อมติดตั้ง	183,000.00	1.0000	183,000.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา แบบเลขที่ -

ประมาณราคาการโดย นายอานนท์ เที่ยงทัศน์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเคลี่ยพื้นที่**								
	รื้อถนนคอนกรีต	6.50	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	1,950.00	1,950.00	
2	**งานขุดดิน**								
	ขุดดิน กลบคืน	44.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,562.50	5,562.50	
3	**งานโครงสร้าง**								
	คอนกรีต 240 ksc	17.00	ลบ.ม.	2,102.80	35,747.60	498.00	8,466.00	44,213.60	
	เหล็ก DB 12 มม.	1,272.00	กก.	22.64	28,799.35	3.30	4,197.60	32,996.95	
	เหล็ก RB 6 มม.	304.00	ลบ.ม.	22.73	6,911.14	4.10	1,246.40	8,157.54	
	ไม้แบบ	122.00	ตร.ม.	250.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	
	ค่าแรงไม้แบบ 80 %	96.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	12,768.00	12,768.00	
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	99.00	495.00	2,745.00	
	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	2,028.24	8,112.96	398.00	1,592.00	9,704.96	
4	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานก่ออิฐ	155.00	ตร.ม.	106.00	16,430.00	86.00	13,330.00	29,760.00	
	งานฉาบเรียบ	310.00	ตร.ม.	58.00	17,980.00	95.00	29,450.00	47,430.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	310.00	ตร.ม.	45.00	13,950.00	45.00	13,950.00	27,900.00	
								253,688.55	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา แบบเลขที่ -

ประมาณราคาการโดย นายอานนท์ เที่ยงทัศน์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างบันได								
	คอนกรีต 240 ksc	6.85	ลบ.ม.	2,102.80	14,393.67	498.00	3,408.81	17,802.48	
	เหล็ก RB 6 มม.	226.50	ลบ.ม.	22.73	5,149.25	4.10	928.65	6,077.90	
	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	99.00	198.00	1,098.00	
								25,361.38	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา แบบเลขที่ -

ประมาณราคาการโดย นายอานนท์ เที่ยงทัศน์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานรั้วสแตนเลส**								
	งานรั้วช่วงเสา 2 เมตร	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	งานรั้วช่วงเสา 3 เมตร	20.00	ชุด	5,700.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
	งานรั้วช่วงเสา 4 เมตร	2.00	ชุด	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
7	**งานประตูรั้วสแตนเลส**								
	งานประตูรั้วช่วงเสา 6 เมตร	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
								183,000.00	