

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพล

ประเภท งานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพล

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,895,830.00	1.0700	2,028,538.10	
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,028,538.10	
คิดเป็นเงินประมาณ				2,000,000.00	
ตัวอักษร				(สองล้านบาทถ้วน)	

ลงชื่อ




(นายอนันต์ เทียงทนต์)

ผู้ประมาณการ

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ




(นายสมพร นารี)

ผู้ตรวจ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รท.พอ.กองช่าง

ลงชื่อ



(นายสุวัฒน์ นุญลา) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



(นายสมพร เหลือถัน)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลพล

รายการประมาณราคาค่าโครงการ ติดตั้งกล่องวงจรปิดทั้งระบบในเขตเทศบาลตำบลพลา

สถานที่ก่อสร้าง ม.4,5,6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ฝ่าย/งาน งานแบบแผนและงานก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

สำนัก / กอง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.7 สาย VCT ขนาด 2 x 2.5 SQ.MM สำหรับจ่ายไฟให้กล่อง	180	เมตร	50.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	พร้อมซื้อข้อยึดสาย								
	4.8 ถาดเก็บสายใยแก้วนำแสงสำหรับสายใยแก้วนำแสง 6 Core	9	ชุด	230.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
	4.9 Sleeve สำหรับเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง	24	ชุด	20.00	480.00	-	-	480.00	
	4.10 เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินขนาด 800 VA	9	เมตร	3,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
5	ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง			3,201.00	-	-	-	-	
	สายใยแก้วนำแสง 6 Core	7,000.00	เมตร	40.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	ตัวรับสายใยแก้วนำแสงพร้อมน๊อตยึด	160.00	ตัว	150.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ตัวเก็บสายใยแก้วนำแสง(Preformed)	320.00	ตัว	80.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	ตัวรัดสายใยแก้วนำแสง(Support)	72.00	เส้น	20.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
6	ระบบสายสัญญาณและการติดตั้ง								
	ค่าแรงติดตั้งกล่องวงจรปิดและติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด	9.00	จุด	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	ค่าแรงเดินสายใยแก้วนำแสง	7,000.00	เมตร	16.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
	ค่าแรงในการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง	30.00	หัว	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
							รวม	513,390.00	