

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง

การประมาณการ โครงการก่อสร้างดาดกำแพงเรียงหินยาแนวสระน้ำข้างสนามกีฬาบ้านคลองทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ /๒๕๕๙


ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลลา

ประมาณการวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายอานนท์ เทียงทัศน์

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของราคา หน่วยละ (บาท)	ค่า ดำเนินการ /ค่าเสื่อม ราคา/	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคา	
		จำนวน	หน่วย					ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	ดินขุด	๔๓๘	ลบ.ม.	๐	๑๘.๐๐	๗,๘๘๔.๐๐	๑.๓๒๐๐	๒๓.๗๖	๑๐,๔๐๖.๘๘
๒	ปรับแต่งคันดิน SLOPE	๕๕๗	ตร.ม.	๐	๑๕.๐๐	๘,๓๕๕.๐๐	๑.๓๒๐๐	๑๙.๘๐	๑๑,๐๒๘.๖๐
๓	แผ่น GEO TEXTILE	๕๕๗	ตร.ม.	๓๘.๕๐	๑๐.๐๐	๒๗,๐๑๔.๕๐	๑.๓๒๐๐	๖๔.๐๒	๓๕,๖๕๙.๑๔
๔	ดาดหิน ขนาด Ø 0.40 ม.	๒๙๖.๕	ลบ.ม.	๒,๓๖๔.๐๐	๐	๗๐๐,๒๘๙.๖๐	๑.๓๒๐๐	๓,๑๒๐.๔๘	๙๒๔,๙๑๐.๒๗
๕	ดาดหิน ขนาด Ø 1.00 ม.	๗๐	ลบ.ม.	๒,๓๖๔.๐๐	๐	๑๖๕,๔๘๐.๐๐	๑.๓๒๐๐	๓,๑๒๐.๔๘	๒๑๘,๕๙๓.๖๐
									๑,๒๐๐,๔๓๘.๕๙
รวมราคาทั้งสิ้น หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน									๑,๒๐๐,๐๐ บาท

ลงชื่อ  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
(นายอานนท์ เทียงทัศน์) ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลตำบลพลลา
(นายสุวัจน์ บุญลา) ผู้ตรวจ

ลงชื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลพลลา
(นายสมพร เหลือสั้น) เห็นชอบ

ลงนามถูกต้อง
(น.ส.ศิริลักษณ์ เล็กขุ่น)
เจ้าพนักงานธุรการ