

รายการประมาณราคา
โครงการจัดระเบียบชาวหาดพิลา (ก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหาร ห้องนั่งเล่น อาคารประโยชน์ ตามคอมมิวนิตีแคว้นมอญและรัฐ)
สถานที่ก่อสร้าง
ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพิลา อำเภอปานกลาง จังหวัดระยอง
เจ้าของ
เทศบาลตำบลพิลา

นายอานนท์ เต้ยวงษ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

[illegible]

รายการประมาณราคา โครงการจัดระเบียบชายหาดพลา (ก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ สถานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้ว)
 สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอปานง จังหวัตรยอง

เจ้าของ เทศบาลตำบลพลา

ประมาณการโดย นายอานนท์ เหลืองทัศน์ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง สถานที่ประกอบอาหาร								
	งานโครงสร้างเหล็กูปพรรณ								
	เหล็กกล่อง 100X100X2.3 มม. 41.7 กก	3.50	เส้น	900.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	เหล็กC75X45X15X2.3 มม. 21 กก	10.00	เส้น	481.00	4,810.00	-	-	4,810.00	
	เหล็กC100X50X20X2.3 มม. 23.5 กก	20.00	เส้น	585.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	เหล็กกล่อง 100X50X2.3 มม. 30.84 กก	24.00	เส้น	620.00	14,880.00	-	-	14,880.00	
	เพลส หนา 12 มม.	141.30	กก	23.00	3,249.90	-	-	3,249.90	
	ค่าแรงงานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	1,707.00	กก.	-	-	10.00	17,070.00	17,070.00	
	งานทาสีกันสนิม	141.60	ตร.ม.	55.00	7,788.00	35.00	4,956.00	12,744.00	
	หลังคามทัลชีส หนา 4.00 มม	84.00	ตร.ม.	299.00	25,116.00	80.00	6,720.00	31,836.00	
	ผนัง ไม้ฝาเฮอร์รา 8" X 20 X 300 ซม.	50.00	ตร.ม.	140.00	7,000.00	42.00	2,100.00	9,100.00	
	พื้น ไม้เฮอร์รา หนา 16 มม.	24.00	ตร.ม.	234.00	5,616.00	70.00	1,680.00	7,296.00	
	ฝ้าเพดาน ทีบาร์	45.00	ตร.ม.	427.00	19,215.00	-	-	19,215.00	
	น้	3.00	บ.ท	2,500.00	7,500.00	150.00	450.00	7,950.00	
	ปล	2.00	บ.ท	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	งาน ไฟฟ้า	1.00	ท.ม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมยอดยกไป				116,024.90		33,176.00	149,200.90	